MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO

RUA	TRECHO ENTRE	EXTENÇÃO	Regularização e compactação do subleito (m²)	Meio Fio 0,042 m³/m (m)	Calçadas e=0,07m l=1,20m (m²)	Rampa P.N.E.	Grama (m²)	Pintura Faixas m²	Placa S.V. ud	Remoção de cam. superficial (m³)	Base Brita Graduada (m³)	Revestimento CBUQ (t)	Pintura Ligção Emulsão RR-1C (0,5 kg/m²) m²	Imprimação com Emulsão CM-30 (1,20kg/m²) m²
MANOEL RIBAS	AV. JOSÉ BONIFÁCIO E RUA ITAIPU	74,39	511,85	146,46	192,78	4,00		28,49		e = 0,20 m 102,37	e = 0,15 m 76,78	0,125 t/m² 63,98	511,85	511,85
MANOEL RIBAS	AV. JOSÉ BONIFÁCIO E RUA SÃO JOSÉ	131,43	928,89	263,11	332,75	4,00		31,03		e = 0,20 m 185,78	e = 0,15 m 139,34	0,125 t/m² 116,11	928,89	928,89
GOV. MUNHOZ DA ROCHA	AV. JOSÉ BONIFÁCIO E RUA ITAIPU	78,79	544,53	155,85	198,62	4,00		31,97		e = 0,20 m 108,91	e = 0,15 m 81,68	0,125 t/m² 68,07	544,53	544,53
GOV. MUNHOZ DA ROCHA	AV. JOSÉ BONIFÁCIO E RUA SÃO JOSÉ	55,06	536,88	109,70	137,45	2,00		17,87		e = 0,20 m 107,38	e = 0,15 m 80,53	0,125 t/m² 67,11	536,88	536,88
RUI BARBOSA	AV. JOSÉ BONIFÁCIO E RUA SÃO JOSÉ	134,26	939,85	267,14	336,34	4,00		30,96		e = 0,20 m 187,97	e = 0,15 m 140,98	0,125 t/m² 117,48	939,85	939,85
OSVALDO CRUZ	AV. JOSÉ BONIFÁCIO E RUA ANITA GARIBALDI	143,30	1.003,10	279,03	352,74	4,00		30,96		e = 0,20 m 200,62	e = 0,15 m 150,46	0,125 t/m² 125,38	1.003,10	1.003,10
TOTAIS		617,23	4.465,10	1.221,29	1.550,68	22,00	-	171,28	-	893,03	669,77	558,13	4.465,10	4.465,10
Preços unitários (contrato) R$														
Valor Total por item R$-														
VALOR TOTAL DA OBRA														