

O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: ESTRUTURA COBERTA PARA QUADRA DE ESPORTES

ENDEREÇO: Rua Francisco Ângelo, 986 – São José das Palmeiras Pr.

1 - CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

O presente memorial apresenta as especificações de materiais e serviços a serem utilizados na construção de um barracão de 360,00 m² destinados a quadra coberta, localizado na rua Francisco Ângelo N° 986 – Escola Municipal Regente Feijó, São José das Palmeiras Pr.

Os serviços deverão ser executados conforme projetos e memoriais e especificações que seguem e conforme normas de construção civil.

O empreiteiro, ao apresentar o preço para esta construção, esclarecerá que:

- a) Está ciente que a planilha de quantidades e preços fornecidos, as quais deverão servir apenas como referência.
- b) Tomou conhecimento dos projetos de engenharia fornecidos.
- c) Não teve dúvidas quanto à interpretação dos detalhes construtivos.
- d) Está ciente que os projetos deverão ser obedecidos integralmente.

2- INSTALAÇÕES DA OBRA

Ficarão a cargo exclusivo da Firma Empreiteira todas as providências e despesas correspondentes às instalações provisórias da Obra, compreendendo o aparelhamento, maquinário e ferramentas necessárias à execução dos serviços contratados, bem como: andaimes, tapumes, cercas, instalações provisórias necessárias.

O Empreiteiro deverá instalar em local visível as placas da obra, de acordo com as modelos fornecidos pela prefeitura.

3- LIMPEZA DO TERRENO

O Empreiteiro procederá à limpeza do terreno destinado à construção, removendo qualquer detrito nele existente. Igualmente, providenciará a retirada periódica do entulho que se acumular no recinto dos trabalhos, durante o encaminhamento da obra.

Isolar a área a ser edificada, evitando acidentes a terceiros.

4- LOCAÇÃO DA OBRA

Feita a limpeza do terreno, será procedida pela construtora à locação da obra, que deverá obedecer rigorosamente às indicações do projeto específico dos módulos e da implantação. A Firma será responsável por qualquer erro de alinhamento e/ou nivelamento.

5- FUNDAÇÕES

As fundações serão executadas, de acordo com a natureza do subsolo sendo que a profundidade das estacas deverá ser definida pelo responsável técnico da empresa vencedora, mediante análise do terreno "in loco" e com informações constantes na planta de locação com os devidos coeficientes de segurança.

6- ESTRUTURA

6.1- ESTRUTURA PRÉ MOLDADE EM CONCRETO

a) Todo o dimensionamento e montagem das peças pré moldadas serão de inteira responsabilidade da empresa executora, desconsiderando as dimensões do projeto arquitetônico.

7- COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA

7.1- CONTROLE DE QUALIDADE

A empresa vencedora deverá apresentar, antes de iniciar as obras, um projeto da estrutura metálica atendendo todos os requisitos de resistência e segurança da cobertura, com sua Respectiva ART,

Todos os materiais só poderão ser utilizados após necessária aprovação da fiscalização, tendo esta o direito de rejeitar o emprego de todo e qualquer material que julgue em desacordo com o exigido.

Os serviços deverão ser executados com mão-de-obra realmente especializada, para que a obra se apresente dentro do padrão de qualidade requerido.

As tesouras serão fixadas em chumbadores pré concretados nas cabeças dos pilares.

7.2- MATERIAIS

Os perfis laminados serão executados em viga 'U' nas bitolas definidas no projeto apresentado pela construtora.

7.3- PINTURA E ACABAMENTO

Toda estrutura metálica, receberá uma pintura de fundo (zarcão duas de mão), e pintura de acabamento de mãos de tinta esmalte sintético.

A pintura deverá ser executada com equipamentos adequados para o sistema. Toda a aplicação se dará na área de fabricação em local e ambiente adequado. Eventuais retoques poderão ser executados na obra em condições adequadas.

7.4- COBERTURA

A cobertura será de telha de aluzinco 0,43mm, com inclinação de acordo com o projeto, fixada sobre terças metálicas e tesouras metálicas. A fixação das telhas deve seguir rigorosamente as normas do fabricante.

8- FECHAMENTO LATERAL

Toda as laterais terá fechamento metálico com telhas de aluzinco 0,43 mm, fixadas em perfis metálicos dimensionados pelo fabricante.

12 - LIMPEZA FINAL

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalações.

São José das Palmeiras, 03 de junho de 2022

PAULO BERTICELLI

Eng^a Civil Crea PR- 15.864/D
Responsável Técnico