

| PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|-----|--------------------|----------|--------------|------------------------|
| Município: | | SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS | | | | SAM | 28 |
| Projeto: | | PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES - EM CBUQ | | | | LOTE nº | 1 |
| Local da Obra: | | VIAS URBANAS DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS | | | | | |
| Código | Origem | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UD | ORÇAMENTO APROVADO | | | |
| | | | | QUANT | UNIT | (R\$) - PM | (R\$) - PM TOTAIS |
| 1 | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 3.947,35 |
| 74209/1 | Orçacivil | PLACA DE OBRA 4.00 X 2.00 M. EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES | un | 1,00 | 3.947,35 | 3.947,35 | |
| 4 | | REVESTIMENTO | | | | | 238.794,45 |
| PAV-085 | PM curitiba | Limpeza e Lavagem da pista (Recape) | m2 | 2.067,18 | 0,62 | 1.281,65 | |
| 561100A | DER | Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão | m2 | 4.134,36 | 0,37 | 1.529,71 | |
| 589420B | DER mat | Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação | ton | 2,07 | 5.798,26 | 12.002,40 | |
| 570000D | PM cascavel | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) | | 213,83 | 311,19 | 66.541,76 | |
| 170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | | 10,48 | 7.898,83 | 82.779,74 | |
| 570000D | PM cascavel | CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) repavimentação | | 106,91 | 311,19 | 33.269,32 | |
| 170500 | DER mat | Fornecimento de CAP - CBUQ (menor que 10000 ton) | | 5,24 | 7.898,83 | 41.389,87 | |
| 6 | | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | | | | | 28.149,81 |
| 100576B | SINAPI | Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos | m2 | 494,39 | 2,83 | 1.399,12 | |
| 605000E | DER | Calçada Concreto (e = 7,00 cm) | m2 | 494,39 | 47,47 | 23.468,69 | |
| 605000G | DER | Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 | un | 6,00 | 547,00 | 3.282,00 | |
| 7 | | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | | | | | 3.948,91 |
| 822000 | DER | Faixa de Sinalização Horizontal o/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) | m2 | 71,87 | 36,37 | 2.613,91 | |
| 820000J | DER | Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO | un | 2,00 | 667,50 | 1.335,00 | |
| 11 | | ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra) | | | | | 8.870,78 |
| 7.4 | DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas | un | 4,00 | 174,78 | 699,12 | |
| 74022/53 | SEIL/2016 | Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica | un | 4,00 | 102,25 | 409,00 | |
| 74022/56 | SEIL/2016 | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso | un | 4,00 | 83,32 | 333,28 | |
| 74022/55 | SEIL/2016 | Ensaio de Tração por Compressão Diametral - Misturas Betuminosas | un | 4,00 | 225,03 | 900,12 | |
| 7.1 | DAER/RS | Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa | un | 4,00 | 136,27 | 545,08 | |
| 3.20 | DAER/RS | Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica | gb | 1,00 | 5.984,18 | 5.984,18 | |
| ± | | PREÇO GLOBAL | | | | 283.711,30 | 283.711,30 |