



E.V.D. Engenharia LTDA
CNPJ 09.289.484/0001-05

ANEXO I
PROPOSTA DE PREÇOS

Santa Helena, 29 de novembro de 2022.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 010/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{as} nossa proposta de preços, relativa à Tomada de Preços nº 010/2022, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ **148.906,95 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)**.

O prazo de execução do objeto é de **120 (CENTO E VINTE)** dias contados a partir da data de assinatura da Ordem de Serviços.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (SESSENTA)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes nº 1 e nº 2*) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,


E. V. D. ENGENHARIA LTDA – ME
CNPJ: 09.289.484/0001-05
Sócio/Adm. Valmir Demenighi

Rua Emídio Ascoli nº 280, Parque Ind. Argemiro Kozerski – Santa Helena PR.

10




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: EXECUÇÃO DA CERCA E CONSTRUÇÃO DA GUARITA NO ATERRO SANITÁRIO

LOCAL: LOTE RURAL 108 - GLEBA SÃO JOSÉ -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PR.

ITEM	CÓDIGO SINAPI 09/2022	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL R\$	TOTAL DO ITEM
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1							R\$ 4.340,86	
1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	1,08	R\$ 425,00	R\$ 539,75	R\$582,93	
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	1,08	R\$ 425,00	R\$ 539,75	R\$582,93	
1.3	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	mês	4,00	R\$ 625,00	R\$ 793,75	R\$3.175,00	
2		EXECUÇÃO DA CERCA (MOURÕES, TELAS, ARAMES E BALDRAMES)					R\$ 88.566,29	
2.1	98522	ALAMBRADE EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL 2,8 MM, MALHA 8X8 CM, (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	m	370,00	R\$ 150,46	R\$ 191,08	R\$70.701,15	
2.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	182,33	R\$ 18,52	R\$ 23,52	R\$4.288,47	
2.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	584,60	R\$13,18	R\$ 16,74	R\$9.785,39	
2.6	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	10,65	R\$ 84,53	R\$ 107,35	R\$1.143,31	
2.7	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	4,73	R\$ 51,25	R\$ 65,09	R\$307,86	
2.8	339	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	m	1110,00	R\$ 1,66	R\$ 2,11	R\$2.340,10	
3		PORTÕES					R\$ 11.587,43	
		PORTÃO METÁLICO DE CORRER (NO MEIO) COMPOSTO DE 2 PEÇAS DE 3,00 m x 1,70 m, ESTRUTURA EM TUBO DE METALON 2" COM ESPESSURA DE 1,20 mm E CANTONEIRA 1/8 X 3/4. FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC FIO 14 BWG E MALHA 8,0 X 8,0 cm, COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS, COM GUIA, TRILHO, ROLDANA E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CONFORME PROJETO)	un	1,00	R\$3.601,30	R\$ 4.573,65	R\$ 4.573,65	


[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

3.2	colação	PORTÃO METÁLICO DE CORRER (NO MEIO) COMPOSTO DE 2 PEÇAS DE 2,65 m x 1,70 m. ESTRUTURA EM TUBO DE METALON 2" COM ESPESURA DE 1,20 mm E CANTONEIRA 1/8 X 3/4. FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC FIO 14 BWG E MALHA 8,0 X 8,0 cm. COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS. COM GUIA, TRILHO, ROLDANA E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CONFORME PROJETO)	un	2,00	R\$2.761,33	R\$ 3.506,89	R\$ 7.013,78	
4	GUARITA							R\$ 44.412,37
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 971,34
4.1.1	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	12,40	R\$ 61,68	R\$ 78,33	R\$ 971,34	
4.2	SERVIÇOS DE SOLO							R\$ 579,90
4.2.1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	m³	2,75	R\$ 128,77	R\$ 163,54	R\$ 449,73	
4.2.2	96995	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	2,00	R\$ 51,25	R\$ 65,09	R\$ 130,18	
4.3	INFRAESTRUTURA							R\$ 5.655,43
4.3.1	101174	ESTAÇA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARANQUE. AF_05/2020	m	9,00	R\$ 81,56	R\$ 103,58	R\$ 932,23	
4.3.2	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	13,20	R\$ 85,62	R\$ 108,74	R\$ 1.435,33	
4.3.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM	kg	17,60	R\$ 18,52	R\$ 23,52	R\$ 413,96	
4.3.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	32,30	R\$ 15,68	R\$ 19,91	R\$ 643,21	
4.3.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	29,10	R\$ 13,88	R\$ 17,63	R\$ 512,96	
4.3.6	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,90	R\$ 426,87	R\$ 542,12	R\$ 1.030,04	
4.3.7	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	m²	12,52	R\$ 43,25	R\$ 54,93	R\$ 687,69	
4.4	SUPERESTRUTURA							R\$ 14.041,67
4.4.1	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m²	16,32	R\$ 147,68	R\$ 187,55	R\$ 3.060,87	



4.4.2	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	37,60	R\$ 14,96	R\$ 19,00	R\$ 714,37	
4.4.3	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	35,90	R\$ 14,24	R\$ 18,08	R\$ 649,24	
4.4.4	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	37,10	R\$ 13,45	R\$ 17,08	R\$ 633,72	
4.4.5	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	63,20	R\$ 12,04	R\$ 15,29	R\$ 966,38	
4.4.6	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²	20,09	R\$ 175,03	R\$ 222,29	R\$ 4.465,77	
4.4.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,57	R\$ 426,87	R\$ 542,12	R\$ 851,14	
4.4.8	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	20,09	R\$ 105,83	R\$ 134,40	R\$ 2.700,18	
4.5		ALVENARIA					R\$ 4.969,73	
4.5.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	33,07	R\$ 118,33	R\$ 150,28	R\$ 4.969,73	
4.6		PISO					R\$ 583,48	
4.6.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	m³	0,37	R\$ 110,91	R\$ 140,86	R\$ 52,12	
4.6.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	7,47	R\$ 27,60	R\$ 35,05	R\$ 261,84	
4.6.3	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	7,47	R\$ 28,41	R\$ 36,08	R\$ 269,52	
4.7		REVESTIMENTO					R\$ 5.837,14	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4.7.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	70,33	R\$ 4,61	R\$ 5,65	R\$ 411,76	
4.7.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	70,33	R\$ 38,60	R\$ 49,02	R\$ 3.447,72	
4.7.3	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5m² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (PISO E PAREDE)	m²	22,06	R\$ 70,59	R\$ 89,65	R\$ 1.977,66	
4.8		ESQUADRIAS					R\$ 5.869,96	
4.8.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,15	R\$1.002,57	R\$ 1.273,26	R\$ 4.010,78	
4.8.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,29	R\$ 875,89	R\$ 1.112,38	R\$ 322,59	
4.8.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,64	R\$ 458,30	R\$ 582,04	R\$ 1.536,59	
4.9		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					R\$ 3.116,90	
4.9.1		ÁGUA FRIA						
4.9.1.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	19,00	R\$ 23,55	R\$ 29,91	R\$ 568,26	
4.9.1.2	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	un	1,00	R\$ 95,65	R\$ 121,48	R\$ 121,48	
4.9.1.3	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20M M X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	2,00	R\$ 5,72	R\$ 7,26	R\$ 14,53	
4.9.1.4	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	1,00	R\$ 13,37	R\$ 16,98	R\$ 16,98	
4.9.1.5	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	5,00	R\$ 5,60	R\$ 7,11	R\$ 35,56	

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



4.9.1.6	89374	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	un	2,00	R\$ 11,06	R\$ 14,05	R\$ 28,09	
4.9.1.7	1030	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE 9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	un	1,00	R\$ 49,95	R\$ 63,44	R\$ 63,44	
4.9.1.8	6142	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	un	1,00	R\$ 9,45	R\$ 12,00	R\$ 12,00	
4.9.1.9	11681	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	un	1,00	R\$ 6,98	R\$ 8,86	R\$ 8,86	
4.9.2		ESGOTO						
4.9.2.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	m	1,00	R\$ 20,88	R\$ 26,52	R\$ 26,52	
4.9.2.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	m	2,00	R\$ 26,66	R\$ 33,86	R\$ 67,72	
4.9.2.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	m	15,00	R\$ 39,80	R\$ 50,55	R\$ 758,19	
4.9.2.4	1933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,00	R\$ 5,00	R\$ 6,35	R\$ 6,35	
4.9.2.5	10765	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,00	R\$ 13,10	R\$ 16,64	R\$ 16,64	
4.9.2.6	1970	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,00	R\$ 53,81	R\$ 68,34	R\$ 68,34	
4.9.2.7	11655	TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,00	R\$ 17,72	R\$ 22,50	R\$ 22,50	
4.9.2.8	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	un	1,00	R\$ 45,34	R\$ 57,58	R\$ 57,58	
4.9.3		LOUÇAS E METAIS						
4.9.3.1	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	un	1,00	R\$ 333,62	R\$ 423,70	R\$ 423,70	
4.9.3.2	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	un	1,00	R\$ 466,44	R\$ 592,38	R\$ 592,38	
4.9.3.3	86677	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1,1/2" X 1,1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	un	1,00	R\$ 120,97	R\$ 153,63	R\$ 153,63	
4.9.3.4	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	un	1,00	R\$ 42,64	R\$ 54,15	R\$ 54,15	
4.10		INSTALAÇÃO ELÉTRICAS					R\$ 1.275,36	

Handwritten signature and initials.

4.10.1	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO). 2P+T 20 A. INCLUNDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	2,00	R\$ 32,25	R\$ 40,96	R\$ 81,92	
4.10.2	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. INCLUNDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,00	R\$ 49,79	R\$ 63,23	R\$ 63,23	
4.10.3	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A. INCLUNDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,00	R\$ 66,20	R\$ 84,07	R\$ 84,07	
4.10.4	97610	LAMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	3,00	R\$ 18,53	R\$ 23,53	R\$ 70,60	
4.10.5	91857	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO. PVC. DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	25,00	R\$ 18,14	R\$ 23,04	R\$ 575,95	
4.10.6	91926	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	76,00	R\$ 4,14	R\$ 5,26	R\$ 399,59	
4.11		PINTURA					R\$ 1.511,47	
4.11.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (INTERNO E BEIRAL)	m²	18,11	R\$ 17,68	R\$ 22,45	R\$ 406,63	
4.11.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (INTERNO E EXTERNO)	m²	55,73	R\$ 15,61	R\$ 19,82	R\$ 1.104,83	
TOTAL GERAL ORÇADO							R\$ 148.906,95	

Santa Helena, 29 de novembro de 2022

09.289.484/0001-05

E.V.D. ENGENHARIA LTDA - ME

Engenheiro Civil
CREA 100412/D-PR

Av. Paraná, 1200 - Centro - 85692-000
Santa Helena - Paraná



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PARANÁ PR
OBRA: Execução da cerca e construção da guarita no aterro sanitário

VALOR

148.906,95

Item	Discriminação	Prazo (dias)				Total de cada item	Coef. de influência %
		30 dias	60 dias	90 dias	120 dias		
1	Serviços preliminares	Valor R\$ 1.959,46 % 45,14%	R\$ 793,94	R\$ 793,94	R\$ 793,94	R\$ 4.340,86	2,62%
2	Execução da cerca (mourões, tela, arame, baldrame e estacas)	Valor R\$ 26.569,89 % 30,00%	R\$ 26.569,89	R\$ 26.569,89	R\$ 8.856,63	R\$ 88.566,29	60,51%
3	Portões	Valor R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 11.587,43	9,83%
4	Serviços preliminares - guarita	Valor R\$ 971,34 % 100,00%	-	R\$ -	-	R\$ 971,34	0,59%
5	Serviços de solo - guarita	Valor R\$ 579,90 % 100,00%	-	R\$ -	-	R\$ 579,90	0,35%
6	Infraestrutura - guarita	Valor R\$ 5.655,43 % 100,00%	-	R\$ -	-	R\$ 5.655,43	3,41%
7	Superestrutura - guarita	Valor R\$ -	R\$ 7.020,84	R\$ 7.020,84	-	R\$ 14.041,67	8,63%
8	Alvenaria - guarita	Valor R\$ -	R\$ 3.478,81	R\$ 3.478,81	-	R\$ 4.969,73	3,00%
9	Piso - guarita	Valor R\$ -	-	R\$ 583,48	-	R\$ 583,48	0,35%
10	Revestimento - guarita	Valor R\$ -	-	R\$ 4.086,00	-	R\$ 5.837,14	3,52%
11	Esquadrias - guarita	Valor R\$ -	-	R\$ 100,00%	-	R\$ 5.869,96	3,62%
12	Instalações hidro-sanitárias-gua.	Valor R\$ 311,69 % 10,00%	R\$ 935,07	R\$ 935,07	R\$ 935,07	R\$ 3.116,90	1,88%
13	Instalações elétricas - guarita	Valor R\$ -	R\$ 382,61	R\$ 382,61	R\$ 510,14	R\$ 1.275,36	0,77%
14	Pintura - guarita	Valor R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 1.511,47	0,91%
TOTAL DA PARCELA		R\$ 36.047,71 24,21%	R\$ 39.181,16	R\$ 41.862,74	R\$ 31.815,78	R\$ 148.906,95	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 36.047,71 24,21%	R\$ 75.228,86	R\$ 117.091,60	R\$ 148.907,39		

Santa Helena, 29 de novembro de 2022


09.289.484/0001-05


E. duardo Daniel Demerighi
Engenheiro Civil
CREA 100412/D-PR



E.V.D. ENGENHARIA LTDA - ME
Av. Paraná, 1200 - Centro - 85892-000
Santa Helena - Paraná





E V D ENGENHARIA LTDA.

edudemighi@hotmail.com

(45) 98812-9276 / 99928-0248 - Rua Emídio Ascoli, 280

Parque Industrial Argemiro Antônio Kozerski

85892-000 - Santa Helena - Paraná

ATA DE PREÇOS Nº 010/2022
ELOPE B - PROPOSTA DE PREÇO
PONENTE: EVD ENGENHARIA LTDA

Prefeitura Municipal de São José
das Palmeiras - Estado do Paraná
Protocolo Nº 674/2022
29/11/22






Empresa: Jullian L Stulp e Cia Ltda Me

CNPJ 23.764.661/0001-99

Endereço: Rua Colombo, 553, centro

Cidade/UF: Marechal Cândido Rondon-PR CEP 85960-000

E-mail: bioplanplanejamento@gmail.com Tel: 45 3254-7499



ANEXO I PROPOSTA DE PREÇO

Proponente: Jullian L Stulp e Cia Ltda-Me

ENDEREÇO: Rua Colombo, 553, centro, Marechal Cândido Rondon-PR

CEP: 85960-000

CNPJ: 23.764.661/0001-99

FONE/FAX: (45)3254-7499

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 010/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à Tomada de Preços 10/2022 com Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da cerca e construção da guarita localizada no Lote Rural nº 108, gleba São José – Colônia Santa Helena no Município de São José das Palmeiras da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 127.202,71 (Cento e vinte e sete mil duzentos e dois reais e setenta e um centavos).**

O prazo de execução da obra será de 120 (cento e vinte) dias, após a emissão da ordem de serviços, sendo que a vigência do contrato será de 240 (duzentos e quarenta) dias, após a assinatura do contrato..

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,

São José das Palmeiras/PR, 29 de novembro de 2022



Empresa: Jullian L Stulp e Cia Ltda Me

CNPJ 23.764.661/0001-99

Endereço: Rua Colombo, 553, centro

Cidade/UF: Marechal Cândido Rondon-PR CEP 85960-000

E-mail: bioplanplanejamento@gmail.com Tel: 45 3254-7499



Jullian Luís Stulp
Sócio Proprietário
RG: 8.582.079-6 SESP/PR
CPF: 072.549.949-42
CNPJ: 23.764.661/0001-99



Empresa: Jullian L Stulp e Cia Ltda Me

CNPJ 23.764.661/0001-99

Endereço: Rua Colombo, 553, centro

Cidade/UF: Marechal Cândido Rondon-PR CEP 85960-000

E-mail: bioplanplanejamento@gmail.com Tel: 45 3254-7499

154

ANEXO VII

Declaração de Enquadramento de Microempresa (ME); ou Empresa de Pequeno Porte (EPP).

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 093/2022.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS/PR

Proponente: Jullian L Stulp e Cia Ltda-Me

ENDEREÇO: Rua Colombo, 553, centro, Marechal Cândido Rondon-PR

CEP: 85960-000

CNPJ: 23.764.661/0001-99

FONE/FAX: (45)3254-7499

À Comissão de Licitação

Ilmo Sr. (a) Presidente da Comissão Permanente de Licitação, do Município de São José das Palmeiras – PR.

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 010/2022

Declaro sob as penas da lei, para os devidos fins e a quem interessar possa que a empresa Jullian L Stulp e Cia Ltda-Me, Estabelecida na Rua Colombo, 553, centro, Marechal Cândido Rondon-PR nos termos da Lei complementar nº. 123, de 14 de Dezembro de 2006 e Decreto nº 6.204, de 05 de Setembro de 2007, se enquadra na condição de:

- (x) Microempresa (ME);
- () Empresa de Pequeno Porte (EPP);
- () Outras.

São José das Palmeiras/PR, 29 de novembro de 2022

10

Stulp

GRF

[Handwritten signature]




Empresa: Jullian L Stulp e Cia Ltda Me

CNPJ 23.764.661/0001-99

Endereço: Rua Colombo, 553, centro

Cidade/UF: Marechal Cândido Rondon-PR CEP 85960-000

E-mail: bioplanplanejamento@gmail.com Tel: 45 3254-7499



Jullian Luís Stulp
Sócio Proprietário
RG: 8.582.079-6 SESP/PR
CPF: 072.549.949-42
CNPJ: 23.764.661/0001-99

23.764.661/0001-99
JULLIAN L STULP
E CIA LTDA - ME
Rua Colombo, 553 - Centro
85960-000 Marechal Cândido Rondon - PR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PARANÁ PR					Licitação		TP n.010/2022		VALOR
OBRA: Execução da cerca e construção da guarita no aterro sanitário					Prazo (dias)		120 dias		R\$ 127.202,71
Item	Discriminação	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	Total de cada Item	Coef. de influência %		
1	Serviços preliminares	R\$ 1.805,20 45,14%	R\$ 731,60 18,29%	R\$ 731,60 18,29%	R\$ 731,60 18,29%	R\$ 4.000,00	2,55%		
2	Execução da cerca (mourões, tela, arame, baldrame e estacas)	R\$ 19.500,00 30,00%	R\$ 19.500,00 30,00%	R\$ 19.500,00 30,00%	R\$ 6.500,00 10,00%	R\$ 65.000,00	60,53%		
3	Portões	-	-	-	R\$ 15.000,00 100,00%	R\$ 15.000,00	9,56%		
4	Serviços preliminares - guarita	950 100,00%	-	-	-	R\$ 950,00	0,60%		
5	Serviços de solo - guarita	550 100,00%	-	-	-	R\$ 550,00	0,35%		
6	Infraestrutura - guarita	5500 100,00%	-	-	-	R\$ 5.500,00	3,31%		
7	Superestrutura - guarita	-	R\$ 7.000,00 50,00%	R\$ 7.000,00 50,00%	-	R\$ 14.000,00	8,92%		
8	Alvenaria - guarita	-	R\$ 3.150,00 70,00%	R\$ 3.150,00 30,00%	-	R\$ 4.500,00	2,87%		
9	Piso - guarita	-	-	R\$ 550,00 100,00%	-	R\$ 550,00	0,35%		
10	Revestimento - guarita	-	-	R\$ 3.850,00 70,00%	1650 30,00%	R\$ 5.500,00	3,50%		
11	Esquadrias - guarita	-	-	-	6000 100,00%	R\$ 6.000,00	3,83%		
12	Instalações hidro-sanitárias-gua.	R\$ 310,00 10,00%	R\$ 882,71 30,00%	R\$ 930,00 30,00%	R\$ 930,00 30,00%	R\$ 3.052,71	1,98%		
13	Instalações elétricas - guarita	-	R\$ 330,00 30,00%	R\$ 330,00 30,00%	R\$ 440,00 40,00%	R\$ 1.100,00	0,70%		
14	Pintura - guarita	-	-	-	1500 100,00%	R\$ 1.500,00	0,95%		
TOTAL DA PARCELA		R\$ 28.615,20 22,49%	R\$ 31.594,31 24,83%	R\$ 34.241,60 26,91%	R\$ 32.751,60 25,74%	R\$ 127.202,71	100,00%		
TOTAL ACUMULADO		37.315,60 22,49%	60.209,51 47,32%	94.451,11 74,23%	127.202,71 100,00%				

São José das Palmeiras, 25 de outubro de 2022

23.764.661/0001-99

JULLIAN L STULP
E CIA LTDA - ME

Rua Colombo, 553 - Centro

85960-000 Marechal Cândido Rondon - PR

Jullian Luis Stulp
CPF 072.549.949-42

Sócio proprietário
JULLIAN L STULP E CIA LTDA ME
CNPJ: 23.764.661/0001-99



Handwritten signature.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: EXECUÇÃO DA CERCA E CONSTRUÇÃO DA GUARITA NO ATERRO SANITÁRIO

LOCAL: LOTE RURAL108 - GLEBA SÃO JOSÉ -MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PR. Licitação TP n.010/2022

ITEM	CÓDIGO SINAPI 09/2022	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT. S/BDI	VALOR UNIT. C/BDI	VALOR TOTAL R\$	TOTAL DO ITEM
SERVIÇOS PRELIMINARES								
1								R\$ 4.000,00
1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	1,08	R\$ 425,00	R\$ 500,00	R\$ 540,00	
1.2	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	1,08	R\$ 425,00	R\$ 500,00	R\$ 540,00	
1.3	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	mês	4	R\$ 620,50	R\$ 730,00	R\$ 2.920,00	
2		EXECUÇÃO DA CERCA (MOURÕES, TELAS, ARAMES E BALDRAMES)						R\$ 65.000,00
2.1	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL 2,8 MM, MALHA 8X8 CM, (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	m	370,00	110,85	R\$ 127,47	R\$ 47.163,90	
2.4	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	182,33	R\$ 18,52	R\$ 21,30	R\$ 3.883,63	
2.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	kg	584,60	R\$ 15,68	R\$ 18,03	R\$ 10.540,34	
2.6	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	10,65	R\$ 84,53	R\$ 97,20	R\$ 1.035,18	
2.7	96995	REATERRAMENTO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	m³	4,73	R\$ 50,14	R\$ 59,00	R\$ 279,06	
2.8	339	ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250	m	1110,00	1,65	R\$ 1,89	R\$ 2.097,90	
3		PORTÕES						R\$ 15.000,00
3.1	cotação	PORTÃO METÁLICO DE CORRER (NO MEIO) COMPOSTO DE 2 PEÇAS DE 3,00 m x 1,70 m. ESTRUTURA EM TUBO DE METALON 2" COM ESPESURA DE 1,20 mm E CANTONEIRA 1/8" X 3/4. FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC FIO 14 BWG E MALHA 8,0 X 8,0 cm. COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS. COM GUIA, TRILHO, ROLDANA E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CONFORME PROJETO)	un	1,00	4049,48	R\$ 4.656,90	R\$ 4.656,90	
3.2	cotação	PORTÃO METÁLICO DE CORRER (NO MEIO) COMPOSTO DE 2 PEÇAS DE 2,65 m x 1,70 m. ESTRUTURA EM TUBO DE METALON 2" COM ESPESURA DE 1,20 mm E CANTONEIRA 1/8" X 3/4. FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC FIO 14 BWG E MALHA 8,0 X 8,0 cm. COM FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS. COM GUIA, TRILHO, ROLDANA E TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (CONFORME PROJETO)	un	2,00	4497	R\$ 5.171,55	R\$ 10.343,10	

23.764.661/0001-99

JULLIAN L STULP

E CIA LTDA - ME

Rua Colombo, 553 - Centro

85960-000 Marechal Cândido Rondon - PR

85960-000 Marechal Cândido Rondon - PR

85960-000 Marechal Cândido Rondon - PR

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

GUARITA									
4	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 43.202,71
4.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	m	12,40	R\$ 61,68		R\$ 78,63		R\$ 950,00	R\$ 950,00
4.1.1	99059								R\$ 550,00
4.2	SERVIÇOS DE SOLO								
4.2.1	96527	m³	2,75	128		R\$ 160,00		R\$ 440,00	
4.2.2	96995	m³	2,00	R\$ 46,75		R\$ 55,00		R\$ 110,00	
4.3	INFRAESTRUTURA								R\$ 5.500,00
4.3.1	101174	m	9,00	R\$ 85,00		R\$ 100,00		R\$ 900,00	
4.3.2	96536	m²	13,20	R\$ 87,58		R\$ 103,04		R\$ 1.360,13	
4.3.3	96543	kg	17,60	R\$ 18,52		R\$ 23,00		R\$ 404,80	
4.3.4	96545	kg	32,30	R\$ 15,68		R\$ 19,50		R\$ 629,85	
4.3.5	96546	kg	29,10	R\$ 14,87		R\$ 17,50		R\$ 509,25	
4.3.6	94965	m³	1,90	R\$ 450,67		R\$ 530,20		R\$ 1.007,38	
4.3.7	98557	m²	12,52	R\$ 43,25		R\$ 55,00		R\$ 688,60	
4.4	SUPERESTRUTURA								R\$ 14.000,00
4.4.1	92263	m²	16,32	R\$ 148,68		R\$ 185,00		R\$ 3.019,20	
4.4.2	92759	kg	37,60	R\$ 14,96		R\$ 19,00		R\$ 714,40	
4.4.3	92760	kg	35,90	R\$ 14,24		R\$ 18,00		R\$ 646,20	
4.4.4	92761	kg	37,10	R\$ 13,45		R\$ 10,00		R\$ 371,00	
4.4.5	92762	kg	63,20	R\$ 12,04		R\$ 15,10		R\$ 954,32	
4.4.6	101963	m²	20,09	R\$ 200,14		R\$ 235,47		R\$ 4.730,59	

23.764.661/0001-99

JULLIAN L STULP

E CIA LTDA - ME

Rua Colombo, 553 - Centro
85960-000 Marechal Cândido Rondon - PR

62

4.4.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,57	R\$ 462,43	R\$ 544,04	R\$ 854,14	
4.4.8	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	m²	20,09	R\$ 105,83	R\$ 134,90	R\$ 2.710,14	
4.5		ALVENARIA					R\$ 4.500,00	
4.5.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14 X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m²	33,07	R\$ 115,66	R\$ 136,08	R\$ 4.500,00	
4.6		PISO					R\$ 550,00	
4.6.1	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 5 CM*. AF_08/2017	m³	0,37	R\$ 39,50	R\$ 110,00	R\$ 40,70	
4.6.2	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	7,47	R\$ 27,35	R\$ 32,18	R\$ 240,38	
4.6.3	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	m²	7,47	R\$ 28,41	R\$ 36,00	R\$ 268,92	
4.7		REVESTIMENTO					R\$ 5.500,00	
4.7.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	70,33	R\$ 4,25	R\$ 5,00	R\$ 351,65	
4.7.2	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	70,33	R\$ 38,67	R\$ 45,50	R\$ 3.200,02	
4.7.3	87264	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (PISO E PAREDE)	m²	22,06	R\$ 75,07	R\$ 88,32	R\$ 1.948,34	
4.8		ESQUADRIAS					R\$ 6.000,00	
4.8.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	3,15	R\$ 1.111,09	R\$ 1.307,17	R\$ 4.117,59	
4.8.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	0,29	R\$ 952,03	R\$ 1.120,04	R\$ 324,81	
4.8.3	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	2,64	R\$ 458,30	R\$ 590,00	R\$ 1.557,60	
4.9		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					R\$ 3.052,71	
4.9.1		ÁGUA FRIA						

23.764.661/0001-9

JULLIAN L STULP
E CIA LTDA-ME

Rua Colombo, 553 - Centro
85960-000 Marechal Cândido Rondon - PI

Handwritten signature and initials

03

4.9.1.1	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	19,00	25,83	R\$ 30,39	R\$ 577,41	
4.9.1.2	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	un	1,00	R\$ 95,65	R\$ 120,00	R\$ 120,00	
4.9.1.3	89376	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	2,00	R\$ 5,72	R\$ 7,10	R\$ 14,20	
4.9.1.4	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	1,00	R\$ 13,37	R\$ 17,00	R\$ 17,00	
4.9.1.5	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	5,00	R\$ 5,60	R\$ 7,10	R\$ 35,50	
4.9.1.6	89374	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	un	2,00	R\$ 11,06	R\$ 14,00	R\$ 28,00	
4.9.1.7	1030	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE "9" L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	un	1,00	R\$ 49,95	R\$ 63,00	R\$ 63,00	
4.9.1.8	6142	CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL, EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	un	1,00	R\$ 9,45	R\$ 11,50	R\$ 11,50	
4.9.1.9	11681	ENGATE/RABICHO FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	un	1,00	R\$ 6,98	R\$ 8,80	R\$ 8,80	
4.9.2		ESGOTO						
4.9.2.1	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	1,00	R\$ 20,88	R\$ 26,50	R\$ 26,50	
4.9.2.2	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	2,00	R\$ 26,66	R\$ 33,50	R\$ 67,00	
4.9.2.3	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	m	15,00	R\$ 39,80	R\$ 50,00	R\$ 750,00	
4.9.2.4	1933	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,00	R\$ 5,00	R\$ 6,20	R\$ 6,20	
4.9.2.5	10765	CURVA PVC LONGA 45G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,00	R\$ 13,10	R\$ 16,10	R\$ 16,10	
4.9.2.6	1970	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,00	R\$ 53,81	R\$ 68,00	R\$ 68,00	
4.9.2.7	11655	TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	un	1,00	R\$ 17,72	R\$ 22,00	R\$ 22,00	
4.9.2.8	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	un	1,00	R\$ 45,34	R\$ 57,50	R\$ 57,50	
4.9.3		LOUÇAS E METAIS						
4.9.3.1	86903	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00	R\$ 333,62	R\$ 410,00	R\$ 410,00	
4.9.3.2	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00	R\$ 466,44	R\$ 550,00	R\$ 550,00	

23.764.661/0001-99

JULLIAN L STULP
ECIA LTDA - ME

Rua Colombo, 553 - Centro
85960-000 Marechal Cândido Rondon - PR

104

4.9.3.3	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00	R\$ 120,97	R\$ 150,00	R\$ 150,00	
4.9.3.4	86913	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00	R\$ 42,64	R\$ 54,00	R\$ 54,00	
4.10		INSTALAÇÃO ELÉTRICAS						R\$ 1.100,00
4.10.1	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	2,00	R\$ 25,50	R\$ 30,00	R\$ 60,00	
4.10.2	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,00	R\$ 49,79	R\$ 63,00	R\$ 63,00	
4.10.3	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	un	1,00	R\$ 66,20	R\$ 84,50	R\$ 84,50	
4.10.4	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	un	3,00	R\$ 18,53	R\$ 23,00	R\$ 69,00	
4.10.5	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	25,00	R\$ 15,07	R\$ 17,74	R\$ 443,50	
4.10.6	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	m	76,00	R\$ 4,14	R\$ 5,00	R\$ 380,00	
4.11		PINTURA						R\$ 1.500,00
4.11.1	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (INTERNO E BEIRAL)	m²	18,11	R\$ 19,42	R\$ 22,85	R\$ 413,81	
4.11.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (INTERNO E EXTERNO)	m²	55,73	R\$ 16,56	R\$ 19,49	R\$ 1.086,18	
TOTAL GERAL ORÇADO								R\$ 127.202,72

São José das Palmeiras, 25 de outubro de 2022.

Cento e vinte e sete mil duzentos e dois reais e setenta e dois centavos.

Julian Luis Stulp
Julian Luis Stulp
CPF 072.549.949-42
Sócio proprietário
JULLIAN L STULP E CIA LTDA ME
CNPJ: 23.764.661/0001-99

23.764.661/0001-99

JULLIAN L STULP
E CIA LTDA - ME

Rua Colombo, 553 - Centro
85960-000 Marechal Cândido Rondon - PR

Handwritten signature and initials

TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022
ENVELOPE B - PROPOSTA DE PREÇO
PROPONENTE: JULLIAN L STULP E CIA LTDA
CNPJ: 23.764.661/0001-99
ENDEREÇO: RUA COLOMBO,553, CENTRO,
MARECHAL CÂNDIDO RONDON – PR
CEP: 85.960-000

Prefeitura Municipal
das Palmeiras - Estado do Paraná

Protocolo Nº 673/2022

Data 29.11.22

E.31h
Funcionário