



Prefeitura Municipal de São José das Palmeiras <pmsjpalmeiras@gmail.com>



## EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023

1 mensagem

Dyeiko A. Henz <dyeiko\_@hotmail.com>

25 de janeiro de 2023 às 16:50

Para: "pmsjpalmeiras@gmail.com" <pmsjpalmeiras@gmail.com>

Boa tarde;


posso dúvidas de natureza técnica, do edital supracitado, qual objetiva a execução da cerca e construção da guarita localizada no Lote Rural nº 108, gleba São José – Colônia Santa Helena.

O projeto, na prancha "Projeto cerca A1", detalha o cercamento com mourões de concreto de 10x10x320cm, espaçados a cada 2,50m. Contudo, na referência (SINAPI 98522) utilizada para a execução deste serviço, na planilha de orçamento da obra, a composição indica a utilização de mourões de concreto de 10x10x230cm, espaçados a cada 2,60m.

A variação de preço entre os mourões de 3,20m e 2,30m chega a 40%. Sendo esse material um dos mais significativos no preço da obra.

Ainda, o volume de concreto composto na referência, para execução da viga baldrame, não condiz com o volume necessário, conforme a dimensão da viga baldrame disposta no projeto. Outro mais, também não esta quantificada na composição referencial, as escoras necessárias para execução conforme projeto.

Assim, é necessário a compatibilização entre o projeto e o orçamento.



US DE ARAME GALVANIZADO, (MONTANTES COM)

Composição Analítica


SINAPI - 98522 - ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF\_05/2018 - M

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Coefficiente
SINAPI-I	4107	MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRA *10 X 10* CM, H= *2,30* M	UN	0,3846000
SINAPI-I	4417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,0880000
SINAPI-I	4460	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	2,2000000
SINAPI-I	10937	TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL	M2	1,9231000
SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	KG	0,0586000
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1229000
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1229000
SINAPI	94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO M.	M3	0,0145000

criar nova composição baseada nesta

Atenciosamente;

Dyeiko A. Henz  
Eng. Civil  
CREA: PR-136876/D








Estado do Paraná

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS



**PARECER JURÍDICO**

**PROCESSO LICITATÓRIO N.º: 06/2023**

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º: 02/2023**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para execução da cerca e construção da guarita localizada no Lote Rural n.º 108, gleba São José – Colônia Santa Helena no Município de São José das Palmeiras, conforme projeto, cronograma, memorial descrito e orçamento.

**IMPUGNANTE:** Dyeiko A. Henz, Engenheiro Civil, Crea/PR 136876/D

**I - Síntese do Requerimento:**

Em suma, o Impugnante afirma que:

Possuo dúvidas de natureza técnica, do edital supracitado, qual objetiva a execução da cerca e construção da guarita localizada no Lote Rural n.º 108, gleba São José – Colônia Santa Helena.

O projeto, na prancha "Projeto cerca A1", detalha o cercamento com mourões de concreto de 10x10x320cm, espaçados a cada 2,50m. Contudo, na referência (SINAPI 98522) utilizada para a execução deste serviço, na planilha de orçamento da obra, a composição indica a utilização de mourões de concreto de 10x10x230cm, espaçados a cada 2,60m.

A variação de preço entre os mourões de 3,20m e 2,30m chega a 40%. Sendo esse material um dos mais significativos no preço da obra.

Ainda, o volume de concreto composto na referência, para execução da viga baldrame, não condiz com o volume necessário, conforme a dimensão da viga baldrame disposta no projeto. Outro mais, também não está quantificada na composição referencial, as escoras necessárias para execução conforme projeto.

Assim, é necessário a compatibilização entre o projeto e o orçamento.

Em síntese, estes são os fatos.

Passemos a fundamentação.

**II - Da Fundamentação:**


Após análise do caderno licitatório, bem como o conteúdo da impugnação ao edital protocolado pela empresa interessada, percebe-se os erros apontados pelo Impugnante ultrapassam o mero aspecto formal, ocasionando o prejuízo da continuidade do certame, já que tem o condão de alterar o equilíbrio econômico e a essência do objeto a ser licitado.

Neste sentido, diante dos erros e equívocos identificados de ofício, com o objetivo de evitar maiores prejuízos as empresas interessadas, se faz necessário a anulação do certame e cancelamento do ato, nos termos da Súmula 473 do STF.



Estado do Paraná


MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS



Recomenda-se o retorno do caderno licitatório à fase interna de elaboração, porém, dessa vez, **recomenda-se maior atenção da equipe de engenharia**, já que se trata da segunda anulação do ato.

Este é o parecer.

Em, 26 de janeiro de 2023.

  
HERBERT CORREA BARROS  
OAB/PR 51.127  
PROCURADOR DO MUNICÍPIO