



**Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Econômico,  
Social, Educacional e Cultural Sustentável da Região Oeste do  
Estado do Paraná – CIDERSOP**

CNPJ: 11.269.697/0001-17 Rua Frei Henrique de Coimbra nº 394, centro Vera Cruz do Oeste/PR

**Orçamento Município São José das Palmeiras/PR**

Objeto: Execução de 27.150 m² de pavimentação asfáltica incluindo adequação de estradas rurais, alargamento, elevação do leito carroçável, construção e/ou reforma de terraços, caixas de retenção e bigodes, implantação de base, sub-base, revestimento em Tratamento Superficial Triplo (TST), sinalização viária e instalação de placa de obra.

**Trecho 01: Gameleira 2.700 m2**

**Trecho 02: Santa Mariana 13.350 m2**

Início: 24° 49'00.1"S 54°02'35.9"W

Início: 24° 49'53.44"S 54° 2' 9.14" W

Final: 24° 49'46.5"S 54°03'28.7"W

Final: 24° 48' 53.35"S 54° 2' 40.61" W

**Trecho 03: São Joaquim 11.100 m2**

Início: 24°50'48.2"S 54°03'21.0W

Final: 24°51'28.9"S 54°03'58.8"W

Quantitativo e itens baseados em planilha encaminhada pelo município de São Pedro do Iguaçu.

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira - dimensões 2,00x1,40m	m2	2,8	242,86	R\$ 680,00
<b>ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS, TERRAÇOS, CAIXAS DE RETENÇÃO E BIGODES</b>				
Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetação e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras. Af_03/2024	m2	10033,034	R\$ 0,10	R\$ 1.003,30
Escavação mecanizada de vala com prof. Até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. Menor que 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. Af_09/2024	m3	6336,749	R\$ 0,10	R\$ 633,67
Espalhamento de material com trator de esteiras. Af_09/2024	m3	18100	R\$ 0,10	R\$ 1.810,00
Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso, para obras de construção de pavimentos. Af_09/2024	m2	36200	R\$ 0,10	R\$ 3.620,00
<b>DRENAGEM</b>				
Remoção de bueiro 0,40m	m	0	R\$ 5,00	R\$ 0,00



Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_03/2024	m	0	R\$ 250,00	R\$ 0,00
Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. Af_03/2024	m	0	R\$ 300,00	R\$ 0,00
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				
<b>SUBLEITO</b>				
Regularização de leito/patrolamento	m2	36200	R\$ 0,10	R\$ 3.620,00
<b>BASE E SUB-BASE</b>				
Construção de base e sub-base para pavimentação de macadame seco, com espessura de 15 cm - exclusive carga e transporte. Af_09/2024	m3	4751,17	R\$ 0,10	R\$ 475,12
Construção de base e sub-base para pavimentação de brita graduada simples, com espessura de 10 cm - exclusive carga e transporte. Af_09/2024	m3	3167,49	R\$ 0,10	R\$ 316,75
<b>REVESTIMENTO TST</b>				
<b>IMPRIMAÇÃO</b>				
Imprimação impermeabilizante exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	27150	R\$ 0,60	R\$ 16.290,00
Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/imprimação	t	32,58	R\$ 4.345,69	R\$ 141.582,58
<b>CAPA DE ROLAMENTO</b>				
TST exclusive fornecimento e transporte da emulsão	m2	28557,6	R\$ 0,10	R\$ 2.855,76
Fornecimento de emulsão asfáltic RR-2C	t	108,59	R\$ 4.345,69	R\$ 471.898,48
<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>				
Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	m2	1357,5	R\$ 22,00	R\$ 29.865,00
<b>MATERIAIS</b>				
Pedra 1 - material, transporte e aplicação	ton	678,75	R\$ 71,00	R\$ 48.191,25



