



COMERCIAL CEU AZUL LTDA
CNPJ: 36.415.980/0001-30
Inscrição estadual: 91108190-37
RUA CURITIBA, 1346- CENTRO-CEU AZUL -PR
Fone: (45) 98405-5171
comercialceuazulltda@hotmail.com

PROPOSTA DE PREÇOS REAJUSTADA

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 098/2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 05/2025

ITEM	UND	QNTD	LOTE I DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	SERVIÇO	01	Contratação de empresa em obras e serviços de engenharia comuns, para execução, com fornecimento completo de materiais, equipamentos e mão de obra do alambrado perimetral e da iluminação do campo de futebol suíço localizado na PR-317 (fundos do Ginásio de Esportes 19 de Março), no Município de São José das Palmeiras/PR.. Conforme especificações no memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro.	112.700,00	112.700,00
TOTAL R\$ 11.700,00 (CENTO E DOZE MIL E SETECENTOS REAIS)					
VALIDADE DA PROPOSTA: Sessenta (60) dias, contados data do certame.					
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme descrito no Edital concorrência 05/2025.					
DECLARAÇÃO: Declaro (amos) para os devidos fins e efeitos legais, sob as penalidades cabíveis, que o preço oferecido para o lote acima, englobam todas as despesas de transporte, impostos, seguro e total responsabilidade pelas obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e todos os encargos que incidirem ou venham a incidir sobre o objeto.					

CEU AZUL, 16 de JANEIRO de 2026.



Documento assinado digitalmente
FERNANDO JOSE MEOTTI
Data: 16/01/2026 13:46:26-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nome do Representante Legal: FERNANDO JOSE MEOTTI

CI-RG: 888166-50

CPF/MF: 050.050.489-01

COMERCIAL CÉU AZUL CNPJ: 36.415.980/0001-30
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS PARANÁ PR

OBRA: ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO

VALOR

R\$ 112.700,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PRAZO (DIAS)			TOTAL DE CADA ITEM	COEF. DE INFLUÊNCIA %
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	VALOR	325,51		R\$ 325,51	
		%	100,00%			0,29%
2	SERVIÇOS DE SOLO	VALOR	434,59		R\$ 434,59	
		%	100,00%			0,39%
3.1	ESTACAS	VALOR	R\$ 4.392,82		R\$ 4.392,82	
		%	100,00%			3,95%
3.2	BLOCOS DE COROAMENTO	VALOR	R\$ 4.724,24		R\$ 4.724,24	
		%	100,00%			4,25%
3.3	VIGA BALDRAME	VALOR	R\$ 7.014,30		R\$ 7.014,30	
		%	100,00%			6,31%
3.4	POSTESTORRES	VALOR	14.225,03	R\$ 21.337,55	R\$ 35.562,57	
		%	40,00%	60,00%		32,01%
4	ALAMBRADO	VALOR	R\$ 5.148,42	R\$ 20.593,69	R\$ 25.742,11	
		%	20,00%	80,00%		23,17%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	VALOR	R\$ 9.420,75	R\$ 2.355,19	R\$ 11.775,94	
		%	80,00%	20,00%		11,29%
6	BANCO DE RESERVAS	VALOR		R\$ 22.727,91	R\$ 22.727,91	
		%		100,00%		18,33%
TOTAL DA PARCELA		VALOR	R\$ 31.116,49	R\$ 45.676,8	R\$ 112.700,00	
		%	27,61%	40,53%		100,00%
TOTAL ACUMULADO		VALOR	R\$ 31.116,49	R\$ 67.023,21	R\$ 112.700,00	
		% ACUMULADA	%	100,00%		


São José das Palmeiras, 16 DE JANEIRO DE 2026

VERLI TEIXEIRA
 Engenheiro Civil
 CREA PR - 143.289/D

COMERCIAL CÉU AZUL CNPJ: 36.415.980/0001-30

Documento assinado digitalmente
gov.br VERLI TEIXEIRA
 Data: 16/01/2026 13:52:05-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO JOSE MEOTTI
 Data: 16/01/2026 13:49:16-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



**COMERCIAL CÉU AZUL CNPJ: 36.415.980/0001-30 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****OBRA: ALAMBRADO E ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SUIÇO**

ENDEREÇO: PR - 317 (FUNDOS DO GINÁSIO DE ESPORTES 19 DE MARÇO) - SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR PROPRIETÁRIO: O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS-PR

Tabela Sinapi mês de referência 06/2025

BDI adotado = 26,14%

ITEM	CÓDIGO SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Sinapi 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (0,8M X 1M)	m²	0,80	R\$ 406,89	R\$ 325,51
		SUBTOTAL R\$:				R\$ 325,51
2		SERVIÇOS DE SOLO				
2.1	Sinapi 96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	5,36	R\$ 50,15	R\$ 268,80
2.2	Sinapi 96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAV M3 CR 44,59 ADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	4,32	R\$ 38,38	R\$ 165,79
		SUBTOTAL R\$:				R\$ 434,59
3		INFRAESTRUTURA				
3.1		ESTACAS				
3.1.1	Sinapi 101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	m	35,00	R\$ 82,73	R\$ 2.895,59
3.1.2	Sinapi 100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	m	15,00	R\$ 99,82	R\$ 1.497,23
		SUBTOTAL R\$:				R\$ 4.392,82
3.2		BLOCOS DE COROAMENTO				
3.2.1	Sinapi 96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	6,60	R\$ 73,72	R\$ 486,55
3.2.2	Sinapi 96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	60,75	R\$ 15,81	R\$ 960,33
3.2.3	Sinapi 96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	42,73	R\$ 20,04	R\$ 856,50
3.2.4	Sinapi 96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO OU VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (CONCRETAGEM ESTACAS)	m³	4,32	R\$ 560,38	R\$ 2.420,86
		SUBTOTAL R\$:				R\$ 4.724,24
3.3		VIGA BALDRAME				
3.3.1	Sinapi 96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM	m²	17,88	R\$ 59,02	R\$ 1.055,32
3.3.2	Sinapi 104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	kg	225,94	R\$ 13,36	R\$ 3.018,20
3.3.3	Sinapi 96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO OU VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (CONCRETAGEM VIGAS BALDRAMES)	m³	5,25	R\$ 560,15	R\$ 2.940,78
		SUBTOTAL R\$:				R\$ 7.014,30
3.4		POSTES/TORRES				
3.4.1	Sinapi 100607	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	Unid	6,00	R\$ 691,86	R\$ 4.151,14
3.4.2	Cotação 01	POSTE METÁLICO PARA SUSTENTAÇÃO DO ALAMBRADO EXECUTADOS COM TUBO METÁLICO DE 2" CHAPA 14 COM PINTURA ELÉTOSTÁTICA, ALTURA DE 4 METROS, CONFORME PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	Unid	35,00	R\$ 387,31	R\$ 13.555,88
3.4.3	Cotação 02	TORRE METÁLICA TRELIÇADA COM TUBOS METÁLICOS PARA SUSTENTAÇÃO DO ALAMBRADO, EXECUTADOS COM TUBO METÁLICO DE 2.1/2" E 2" CHAPA 14 COM PINTURA ELÉTOSTÁTICA COM PASSADORES PARA FIXAÇÃO DE ARAME GALVANIZADO, ALTURA DE 6 METROS, CONFORME PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	Unid	11,00	R\$ 1.623,23	R\$ 17.855,55

4



		SUBTOTAL R\$:					R\$	35.562,57
4		ALAMBRADO						
4.1	Cotação 03	PORTAO 01 - PORTÃO DE ABRIR / GIRO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO REDONDO DE 2", COM CANTONEIRA PARA FIXAÇÃO DA TELA, MALHA QUADRADA 7,5X7,5 CM. DIMENSÕES 0,90X1,95M, CONFORME PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	Unid	2,00	RS	783,33	RS	1.566,66
4.2	Cotação 04	PORTAO 02 - PORTÃO DE ABRIR / GIRO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO REDONDO DE 2", COM CANTONEIRA PARA FIXAÇÃO DA TELA, MALHA QUADRADA 7,5X7,5 CM. DUAS PARTES DE DIMENSÕES 1,50X3,00M CADA, CONFORME PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	Unid	1,00	RS	1.827,77	RS	1.827,77
4.3	Banco de Preços	CABO DE AÇO Ø 3/16"	m	152,00	RS	3,80	RS	576,84
4.4	Banco de Preços	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M	m²	429,00	RS	11,74	RS	5.038,09
4.5	Sinapi 88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	343,20	RS	29,58	RS	10.151,96
4.6	Sinapi 88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	214,50	RS	23,20	RS	4.975,93
4.7	Banco de Preços	REDE DE PROTEÇÃO INSTALADA PARA QUADRAS E CAMPOS POLIESPORTIVOS. COMPOSIÇÃO: FIO 3,0 POLIETILENO (NYLON) COM TRATAMENTO UV, MALHA 12X12 CM, COM ARGOLAS NA PARTE SUPERIOR, CORES BRANCA, AZUL, PRETA OU VERDE. REDE DE PROTEÇÃO INSTALADA PARA QUADRAS E CAMPOS.	m²	152,00	RS	3,76	RS	571,60
4.8	Sinapi-l 43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M)	kg	22,95	RS	23,41	RS	537,30
4.9	Banco de Preços	CATRACA ARAME - CATRACA ARAME, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVA ANTIRRETORNO, COMPONENTES ADICIONAIS CHAVE 1/2 FIXA, CHAVE 13MM FIXA, CHAVE 9/16 VAZADO, APLICAÇÃO ESTICAR ARAME, DIMENSÕES 6 X 5,50 X 4 CM.	Unid.	60,00	RS	8,27	RS	495,97
		SUBTOTAL R\$:					R\$	25.742,11
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						
5.1	Banco de Preços	CABO DE ALUMÍNIO; TRIPLEX 25 MM - COM COR DA COBERTURA PRETO, CINZA E NU, QUANTIDADE DE 3 PINOS, TAMANHO DA SEÇÃO: 25 MM², COR DA COBERTURA: PRETO, CINZA E NU, SEÇÃO: 3 X 25,00 MM. CONDUTOR DE ALUMÍNIO. MATERIAL DA CAPA: XLPE. CABO NÃO PROPAGADOR DE INCÊNDIO. COMPATÍVEL COM O PADRÃO ABNT NBR 8182. VOLTAGEM: 1000.	m	65,59	RS	8,07	RS	529,06
5.2	Banco de Preços	CABO TRIPLEX ALUMÍNIO 16,00MM² MULTIPLEXADO; DE ALUMÍNIO; COM SEÇÃO DE 3X16,00MM² DE ESPESSURA (2 CONDUTORES + NEUTRO NU)	m	12,89	RS	5,15	RS	66,44
5.3	Sinapi 96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INST	Unid.	6,00	RS	66,12	RS	396,69
5.4	Banco de Preços	CONJUNTO ARMAÇÃO VERTICAL E ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA 72X72MM	Unid.	8,00	RS	22,07	RS	176,53
5.5	Sinapi-l 1020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	m	50,40	RS	8,96	RS	451,39
5.6	Banco de Preços	REFLETOR DE LED 500W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 51.000 LÚMENS, ÂNGULO DO FEIXE DE LUZ 180°, VIDA UTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, TEMPERATURA DE COR 6500K, FATOR DE POTENCIA >0,95, PROTEÇÃO IP68	Unid.	18,00	RS	515,46	RS	9.278,21
5.7	Sinapi 93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INST	Unid.	2,00	RS	69,04	RS	138,08
5.8	Sinapi 97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	Unid.	6,00	RS	123,26	RS	739,55
		SUBTOTAL R\$:					R\$	11.775,94
6		BANCO DE RESERVAS						
6.1	Cotação 05	BANCO DE RESERVAS COBERTO EM ESTRUTURA METÁLICA, EXECUTADO COM PERFIS EM AÇO GALVANIZADO E COBERTURA EM TELHA DE AÇO GALVANIZADO, BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM ENCOSTO EM TUBO GALVANIZADO 2", CALÇADA EM CONCRETO, FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA, COM PINTURA/TRATAMENTO ANTICORROSIVO EM TODA A ESTRUTURA, CONFORME PROJETO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	Unid.	2,00	RS	11.363,95	RS	22.727,91
		SUBTOTAL R\$:					R\$	22.727,91
TOTAL GERAL ORÇADO							R\$	112.700,0

São José das Palmeiras, 16 de janeiro 2026

VERLI TEIXEIRA
ENG° CIVIL CREA-PR 143.289/D

COMERCIAL CÉU AZUL CNPJ: 36.415.980/0001-30

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO JOSE MEOTTI
Data: 16/01/2026 13:45:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br VERLI TEIXEIRA
Data: 16/01/2026 13:47:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>