

ESTACA	DISTÂNCIA	DISTÂNCIA PROGRESSIVA	TERRENO	GER.INTER. INFER. TUBO
ETE PV01		0.000	283.629	281,800
116	21.685	21.685	283.601	
PV02	8.542	30.227	283.695	281,921
PV03	25.087	55.314	284.064	282,021
119	39.632	94.946	282.752	
PV04	24.675	119.621	284.407	282,278
121	17.569	137.190	284.458	
122	24.317	161.507	284.208	
PV05	22.472	183.979	283.987	282,535
128	11.211	195.191	283.902	
124	8.514	203.705	283.658	
125	20.306	224.011	283.889	
126	20.557	244.568	283.797	
127	20.383	264.951	284.046	
PV06	4.681	269.631	284.133	282,878
139	18.388	288.019	284.670	
140	18.746	306.765	285.251	
141	13.539	320.303	285.584	
142	15.895	336.199	285.585	
143	16.523	352.722	285.367	
PV07	11.049	363.771	284.823	283,255
138	20.508	384.279	284.373	
144	19.400	403.679	284.481	
145	19.331	423.010	284.870	
PV08	19.207	442.217	285.498	283,569
147	22.535	464.752	285.943	
148	19.941	484.692	286.819	
PV09	22.431	507.124	286.989	285,200
153	20.132	527.256	287.091	
154	19.679	546.935	287.377	
155	20.791	567.726	287.771	
PV10	19.484	587.210	288.270	286,300
157	20.237	607.447	288.596	
159	20.723	628.170	288.752	
PV10.1	19.805	647.975	288.889	287,200
161	21.394	669.370	289.281	
162	20.693	690.062	289.542	
PV11	20.274	710.337	289.803	288,200
165	20.357	730.694	289.952	
166	21.474	752.168	290.603	
167	19.353	771.520	290.837	
168	19.277	790.797	291.551	
170	12.405	803.202	291.487	
PV12	9.126	812.328	291.340	289,700
175	21.078	833.406	292.049	
176	19.181	852.587	292.450	
177	20.206	872.793	292.968	
178	21.565	894.358	293.146	
PV13	20.788	915.146	293.521	291,700
182	26.399	941.545	294.737	
186	15.183	956.728	295.286	
187	2.685	959.413	294.404	
PV14	6.652	966.065	295.077	293,400
191	9.870	975.935	294.727	
192	3.708	979.643	295.913	
193	6.948	986.591	296.091	
194	20.451	1007.043	296.259	
195	20.247	1027.290	296.806	
196	20.256	1047.546	297.518	
PV14.1	10.668	1058.214	298.419	296,800
198	20.157	1078.371	300.341	
190	16.259	1094.630	301.418	
PV15	7.285	1101.915	301.424	300,000
197	20.262	1122.177	301.349	
PV15.1	15.482	1137.659	301.683	300,200
PV16	16.914	1154.573	302.940	301,000
200	3.900	1158.473	301.951	
PV17	6.697	1165.169	302.677	301,100
PV18	50.172	1215.341	303.146	301,800
203	19.332	1234.673	304.630	
204	19.536	1254.209	306.444	
206	11.867	1266.076	307.202	
207	15.175	1281.251	306.478	
PV20	10.737	1291.988	306.850	305,400
211	9.632	1301.620	308.930	
212	10.073	1311.693	309.269	
PV21	9.156	1320.849	312.158	310,000
218	20.314	1341.163	311.862	
219	19.746	1360.909	311.682	
220	20.524	1381.433	312.409	
221	19.999	1401.432	312.052	
PV22	20.620	1422.052	312.179	310,600

Trecho	DECLIVIDADE	DISTÂNCIA
ETE – PV02	0,00400	30,23
PV02 – PV03	0,00399	25,09
PV03 – PV04	0,00400	64,31
PV04 – PV05	0,00399	64,36
PV05 – PV06	0,00400	85,65
PV06 – PV07	0,00400	94,14
PV07 – PV08	0,00400	78,45
PV08 – PV09	0,02513	64,91
PV09 – PV10	0,01373	80,09
PV10 – PV10.1	0,01481	60,77
PV10.1 – PV11	0,01604	62,36
PV11 – PV12	0,01471	101,99
PV12 – PV13	0,01945	102,82
PV13 – PV14	0,03339	50,92
PV14 – PV14.1	0,03690	92,15
PV14.1 – PV15	0,07323	43,7
PV15 – PV15.1	0,00559	35,74
PV15.1 – PV16	0,04731	16,91
PV16 – PV17	0,00943	10,6
PV17 – PV18	0,01395	50,17
PV18 – PV20	0,04697	76,65
PV20 – PV21	0,15939	28,86
PV21 – PV22	0,00593	101,2

PERFIL DO INTERCEPTOR
E.T.E. até PV22
EXTENSÃO: 1.422,052m
ESCALA – HORIZONTAL 1/2.000
VERTICAL 1/200



PLANTA DO INTERCEPTOR
E.T.E. até PV22
ESCALA – 1/2.000

D:\Crystiano\Crystiano\SELO TOPO\cracha teste_ACD_4.jpg

CARTOGRAFIA, GEODÉSIA, SANEAMENTO E PROJETOS TÉCNICOS
R SANTOS DUMONT Nº571 SALA 1
85.540-000 - CENTRO - MANGUEIRINHA - PR
CELULAR: (46) 99183111 - 99211818
E-mail: toposultopografia@hotmail.com

Denominação: PERFIL LONGITUDINAL – INTERCETOR E.T.E. até PV22

Proprietário: –
Imóvel:
Responsável Técnico:

Matricula: ----
Levantamento: EDILSON
Prancha: 01/04

Cálculo: CRYSTIANO
Escala: INDICADA
Extensão: 1.422,052m
Data: MAIO/2012
Local: SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS
Município: SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS–PR

Desenho: CRYSTIANO
Assinatura:
Arquivo: D/PROJETOS FUNASA/CONDES/SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS/PERFIL LONGITUDINAL – INTERCEPTOR

FORMATO A1 – 594 X 840