

Data: 15/04/19

Empresa: SANETEC

At.: Sra DANIELY BASSANEZI

Dpto:

Fone: (45) 3037-6952

E-mail: danielyb@sanetec.com.br

Referente: Proposta Comercial

Conforme solicitação, temos o prazer de submeter à vossa apreciação nossa proposta.

Item	Qtd.	Descrição do Material	Valor Unit.R\$	Valor Total R\$
		MEDIDOR DE VAZÃO CALHA PARSHALL 1"		
001	01	Medidor de vazão de conduto livre tipo calha Parshall com garganta W=1" com vazão de 0,5 a 15,29 me/h, fabricada em fibra de vidro (PRFV) com tratamento inibidor de raios ultravioleta.	605,00	605,00
		MEDIDOR DE VAZÃO CALHA PARSHALL 2"		
002	01	Medidor de vazão de conduto livre tipo calha Parshall com garganta W=2" com vazão de 1 a 30,58 me/h, fabricada em fibra de vidro (PRFV) com tratamento inibidor de raios ultravioleta.	700,00	700,00
		MEDIDOR DE VAZÃO CALHA PARSHALL 3"		
003	01	Medidor de vazão de conduto livre tipo calha Parshall com garganta W=3" com vazão de 3 a 193 me/h, fabricada em fibra de vidro (PRFV) com tratamento inibidor de raios ultravioleta.	1.100,00	1.100,00
		MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 100 MM		
004	01	Medidor de vazão eletromagnético DN 100 mm (4"), com faixa de vazão de 8,48 a 280 m3/h, com corpo em aço inox, carcaça externa e flanges (DIN) em aço carbono com pintura epóxi, revestimento em NEOPRENE, eletrodos (de sinal e de aterramento) em AISI 316L, conversor remoto (10 m cabo) com indicação de vazão instantânea e totalização, saída de pulso e 4-20 mA, comunicação modbus e alimentação 85-255 VCA	7.900,00	7.900,00
		MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO DN 80 MM		
005	01	Medidor de vazão eletromagnético DN 80 mm (3"), com faixa de vazão de 4,85 a 160 m3/h, com corpo em aço inox, carcaça externa e flanges (DIN) em aço carbono com pintura epóxi, revestimento em NEOPRENE, eletrodos (de sinal e de aterramento) em AISI 316L, conversor remoto (10 m cabo) com indicação de vazão instantânea e totalização, saída de pulso e 4-20 mA, comunicação modbus e alimentação 85-255 VCA	7.600,00	7.600,00

Total da Proposta:

R\$ 17.905,00

Condições Gerais de Fornecimento

Prazo de Pagamento: 28 DDL

Entrega: 30/45 dias úteis

Impostos: INCLUSOS (FATURAMENTO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)

Despesas: Não estão inclusas despesas de inspeção ou quaisquer outras que não sejam referentes ao fornecimento em si, exceto frete, já considerado no valor e como consta abaixo.

Transporte: FOB

Garantia: Doze (12) meses contra defeitos de fabricação, contados a partir da data de emissão da nota fiscal, desde que os equipamentos sejam utilizados dentro de suas especificações técnicas, o lacre original não tenha sido rompido e que a instalação esteja em conformidade com nossas especificações.

Assistência Técnica: Os equipamentos constantes desta proposta, quando necessitarem de manutenção, deverão ser enviados para análise e posterior orçamento de recuperação. Os valores ofertados não comportam custos para assistência técnica em campo, caso seja solicitada a visita para start-up do sistema ou verificação da instalação, a mesma será cobrada, cujos valores serão informados após a solicitação.

Validade da Proposta: 30 dias

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente.

GILDO MAZZA - Depto. Comercial